

Sichere Stromversorgung Zentralraum Oberösterreich.

Übersicht Bauabschnitt 2 (2024-2026)

Im zweiten Bauabschnitt findet der Ersatzneubau einer 220/110-kV-Leitung vom Umspannwerk Ernthofen bis zum Anschlusspunkt Asten (Richtung Pichling) sowie der Neubau einer 110-kV-Leitung im Bereich der Autobahn bei Asten statt. Zusätzlich kommt es zum Ersatzneubau einer 110-kV-Leitung im Bereich der Traunauen bis zum Fernheizkraftwerk (FHKW) Linz Süd und dem Umspannwerk Hütte Süd. Auf dem bestehenden Leitungsabschnitt zwischen dem Anschlusspunkt Asten und dem Umspannwerk Pichling kommt es zur Spannungsumstellung von 110 kV auf 220 kV (keine baulichen Maßnahmen notwendig). Direkt vor dem UW Pichling wird ein Mast neu errichtet, dazu ist die Herstellung eines temporären Mastprovisoriums notwendig. Darüber hinaus kommt es zu Änderungen und Optimierungen der bestehenden Leitungsführung über die Enns im Bereich Ernthofen/Kronstorf. Die bestehende 110-kV-Leitung zwischen Hiesendorf/Enns und dem Schaltwerk St. Pantaleon wird ersatzlos demontiert.

-  Ersatzneubau 110 kV Leitung
-  Ersatzneubau 220 & 110 kV Leitung
-  Spannungsumstellung auf 220 kV

